

Poziom porównawczy 3,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	6,60	6,60	6,35
Rzędna dna kanału	4,10	4,05	4,00
Zagłębienie dna kanału [m]	2,50	2,55	2,35
Odległości [m]		10,5	9,0
Średnice, materiał / Spadek		PVC DN160 SN8	5‰
Długość trasy [m]	0	10,5	19,5

S1 S2 S3

UWAGA!
-PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MONTAŻOWYCH SPRAWDZIĆ RZĘDNE WŁĄCZENIA ISTNIEJĄCYCH SIECI
-W MIEJSCU SPODZIEWANYCH SKRZYŻOWAŃ WYKOPY WYKONAĆ SPOSOBEM RĘCZNYM
-PROFIL ROZPATRYWAĆ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA:

S1-S3 studnie rewizyjne DN425

projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję wychowawczą z pokojami treningowymi dla osób upośledzonych z pomieszczeniami administracyjnymi w ramach istniejącego uzdrowiska.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13 - Dz. nr 131/14 129/4
Jedn. ewidencyjna: Miasto 03_4 Kamień Pom.
Obręb ewidencyjny: 0003, Miasto Kamień Pomorski

INWESTOR:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Kamieniu Pomorskim 72-400 Kamień Pomorski ul. Garncarska 4

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Agnieszka Ptak-Krawczyk	ZAP/0205/PBS/15	
SPRAWDZIŁ		
inż. Grzegorz Górka	WKP/0287/POOS/07	
GŁÓWNY PROJEKTANT		
mgr inż. MAREK SIWIEC	ZAP/0132/POOK/12	

STADIUM	BRANŻA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	INSTALACJE SANITARNE	KWIECIEŃ 2017r

TREŚĆ RYSUNKU
PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BUDINŻ PROJEKTOWANIE
INŻ-BUD
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA
mgr inż. Tadeusz Siwiec
mgr inż. Marek Siwiec
78-600 Wałcz, ul.Piastowska 1A/1
inzbud21@poczta.onet.pl
www.projektant.net.pl

SKALA -

RYS NR S-3