

UWAGI:

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ Z KOMPONENTÓW SYSTEMU KANALIZACJI PVC, PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAĆ Z KOMPONENTÓW KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ
2. PRZEWODY PROWADZONE W GRUNCIE POD PODŁOGĄ POWINNY BYĆ UŁOŻONE TAK, ABY ODLEGŁOŚĆ MIERZONA OD POZIOMU PODŁOGI DO POWIERZCHNI RURY WYNOSIŁO 0,5m
3. ŚREDNICA PIONU POWINNA BYĆ JEDNAKOWA NA CAŁEJ WYSOKOŚCI, I NIE POWINNA BYĆ MNIEJSZA OD NAJWIĘKSZEJ ŚREDNICY PODEJŚCIA DO TEGO PIONU

WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA PVC

Pk1 — PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ NISKOSZUMOWE

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ NISKOSZUMOWE WYPROWADZIĆ PONAD DACH W CELU ODPOWIETRZENIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na funkcję wychowawczą z pokojami treningowymi dla osób upośledzonych z pomieszczeniami administracyjnymi w ramach istniejącego uzdrowiska.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kamień Pomorski, ul. Szpitalna 13 - Dz. nr 131/14 129/4
Jedn. ewidencyjna: Miasto 03_4 Kamień Pom.
Obręb ewidencyjny: 0003, Miasto Kamień Pomorski

INWESTOR:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Kamieniu Pomorskim 72-400 Kamień Pomorski ul. Gamcarska 4

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. Agnieszka Ptak-Krawczyk	ZAP/0205/PBS/15	
SPRAWDZIŁ		
inż. Grzegorz Górka	WKP/0287/POOS/07	
GŁÓWNY PROJEKTANT		
mgr inż. MAREK SIWIEC	ZAP/0132/POOK/12	

STADIUM	BRANŻA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	INSTALACJE SANITARNE	KWIECIEŃ 2017r

TREŚĆ RYSUNKU

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA - 2 PIĘTRO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INŻ-BUD
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA
mgr inż. Tadeusz Siwiec
mgr inż. Marek Siwiec
78-600 Wałcz, ul.Pastowska 1A/1
inzbud21@poczta.onet.pl
www.projektant.net.pl

SKALA 1:100

RYS NR S-11