


Lp.	Opis	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień światł.	Czas podtrzym.	System	Typ pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	VN31	■	LOVATO 2	LZO	1*3W	300lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
2	XN10	⓪	EXIT	ET	1W	130lm	1H	AT	SE	IP65	nastropowy dystrybucyjny	
3	ON80	⓪	OUTDOOR LED	OGB	3*1W	360lm	1H	AT	SE	IP66	nastropowy	soczewka asymetryczna
4	Y5	ⓧ	ARROW N	ARN	1W		1H	AT	SA	IP44	nastropowy	

UWAGI:
1. Należy zwerifikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Hydranty niewągrdzone w projekcie należy doświetlić oprawą.
3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednim plikogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poz. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO				JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku				INŻ-BUD	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO				mgr inż. Zbigniew Behrendt	
Kamień Pomorski, ul. Szpilna 13 - Dz. nr 131/14, 129/4				POM/0001/PWOC/13	
Jedn. ewidencyjna: Miasło U3, 4 Kamień Pom.				mgr inż. Marek Świątek	
Obręb ewidencyjny: 0003, Miasło Kamień Pomorski				78-600 Wałcz, ul. Piławska 14/1	
INWESTOR:				Inzbud21@poczta.onet.pl	
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym				www.projektant.net.pl	
Kolo w Kamieniu Pomorskim				INŻ-BUD	
PROJEKTOWAL				KOMP. EKSPON. OBSŁUGA BUDOWLANA	
UPRAWNIENIA				mgr inż. Tadeusz Świątek	
PODPIS				78-600 Wałcz, ul. Piławska 14/1	
mgr inż. ZBIGNIEW BEHRENDT				Inzbud21@poczta.onet.pl	
POM/0001/PWOC/13				www.projektant.net.pl	
STADIUM		BRANŻA		DATA	
PROJEKT WYKONAWCZY		ELEKTRYCZNA		KWIECIEŃ 2017r.	
TREŚĆ RYSUNKU		SKALA		RYS NR	
RZUT II PIĘTRA - OŚWIETLENIE AWARYJNE		1:100		E-4	