


Lp.	Opis	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Stwierdzenie składowe	Czas podtrzym.	System	Typ pracy	Stwierdzenie IP	Montaż	Uwagi
1	VN31	■	LOVATO 2	LZO	1-3W	300lm	1H	AT	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szorstka
2	XN10	⓪	EXIT	ET	1W	130lm	1H	AT	SE	IP65	nastropowy dyfuzyjny	
3	ON80	⓪	OUTDOOR LED	OGB	3-1W	360lm	1H	AT	SE	IP66	nastropowy	soczewka asymetryczna
4	Y5	⓪	ARROW N	ARN	1W		1H	AT	SA	IP44	nastropowy	

UWAGI:  
1. Należy zwerifikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.  
2. Hydranty niewągrdzone w projekcie należy doświetlić oprawą.  
3. Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednim piketowaniem należy ustalić na podstawie operatu p.pot. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).



NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO				JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku				KOMP. EKSP. OBSŁUGA BUDOWLANA			
Adres obiektu budowlanego				mgr inż. Tadeusz Świątek			
Kamień Pomorski, ul. Szpilna 13 - Dz. nr 131/14, 129/4				mgr inż. Marek Świątek			
Jedn. ewidencyjna: Masło 03, 4 Kamień Pom.				78-600 Wałec, ul. Piłsueka 14/1			
Obiekt ewidencyjny: 0003, Masło Kamień Pomorski				Inzbud21@poczta.onet.pl			
INWESTOR:				www.projektam.net.pl			
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym							
Kolo w Kamieniu Pomorskim							
72-400 Kamień Pomorski ul. Garncarska 4							
PROJEKTOWAL		UPRAWNIENIA		PODPIS			
mgr inż. ZBIGNIEW BEHRENDT		POM/0001/PWOE/13					
SPRAWDZIL							
mgr inż. SZYMON ZAPADKA		POM/0205/PWOE/13					
STADIUM				DATA			
PROJEKT BUDOWLANY		ELEKTRYCZNA		KWIECIEŃ 2017r.			
TREŚĆ RYSUNKU				SKALA			
RZUT II PIĘTRA - OŚWIETLENIE AWARYJNE				1:100			
				RYS NR			
				E-4			